

**ALOIS MUIGG
SCHLOSSEREI-METALLBAU GMBH**

Mützens 53
6143 Matrei am Brenner

T. 0043(0)5273 77008
info@muigg.at

www.muigg.at



An die
SR. Schauraum GmbH
Arche Neo Park 1b

Paß - Thurn - Str. 23
6372 Oberndorf Kitzbühel

Kd.-UID-Nr.: ATU 73878137
Telefon: 05356/6033360

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG 1.240.238

BV 24022/MKO SR RECON homebase FL03 - PR-FASSADE

Ihr Ansprechpartner: Hr. Kohlegger Martin
Datum: **31. Juli 2024**
Seite 1 von 5

Bitte beachten Sie unsere Hinweise am Ende und in der Beilage!

Wir danken für den erteilten Auftrag und bestätigen diesen wie folgt:

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------

Zwischensumme: 0,00

Bankverbindung: Tiroler Sparkasse Bank AG, IBAN: AT22 2050 3075 0000 0463, BIC: SPIHAT22XXX
FN 520375h, UID-Nr. ATU 750 912 59, DGN 402 194 097

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Zahl- und klagbar in Innsbruck.

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------

Übertrag

av01	1,00 Stk.	PR Fassade 36-tlg. (CE) 5607 x 13810	28.402,68	28.402,68
------	-----------	---	-----------	-----------

Serie: heraal C50
 LV-Pos: 055
 LE/CE: [C5006
 Ausführung in Alu wärmegeklämmt, Oberfläche pulverbe-
 schichtet in RAL 9005 matt (tiefschwarz),
 Inkl. Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K mit verschiedenen
 Glasaufbauten lt. Angabe (Glas beige stellt, für bauseitige
 Verglasungsarbeit).
 Inkl. gedämmte Paneelfüllungen lt. Angabe (Paneel bei-
 gestellt, für bauseitige Verglasungsarbeit), Oberfläche
 außen färbig, innen blank (vor Betondecke),
 =====
 PFOSTEN-RIEGEL FASSADENSYSTEM
 =====
 3 HÖHENTEILUNGEN LT. PLAN !!
 =====
 Riegeldichtungen oben und unten 1885500
 =====
 Obere Riegelprofile mit PVC-Profil 50x15 mm unter-
 polstern inkl. Lochbohrungen für Befestigungen !!
 =====
 Pfosten unten klinken 147x40 mm, Isolatoraufnahme-
 nut unten fräsen 8x60 mm, oben fräsen 8x20 mm,
 Pfostendichtungen ls und rs 1884500
 =====
 HINWEIS: 5x Pfosten tief oben ausgeschnitten !!
 Ausschnitte händsich herstellen, 143x1145 mm lt. Plan,
 zusätzliche oben Schlitz 8x50 mm laut Plan herstellen
 =====
 Seitlich an den Pfosten links und rechts Alu-Formrohr
 40x20x2 mm lt. Plan montieren
 =====
 3 Stück große Glasfelder mit 4x verstärkten Glasträ-
 gern versehen (betrifft Felder 5,15,25)
 =====
 3 Stück "riesige" Glasfelder mit Eck-Glasträgern versehen
 (betrifft Felder 2,12,22)
 =====
 1 Stück 1-flg. Drehtüre - Feld 3 / Elementeinsatz

Zwischensumme:

0,00


Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
------	-------	------	-------------	---------------

Übertrag 28.402,68

av01.1 1,00 Stk. **Türe PR Fassade (CE) 1110 x 2394.5** 1.939,18 1.939,18

Serie: heroyal W72 / D72
 LV-Pos: 002 (05025302002)
 Info: Pos6
 LE/CE: [W72NT1P06
 Ausführung in Alu wärmegeklämmt, Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 9005 glatt matt (tiefschwarz),
 Inkl. Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K mit 3xESG (Glas beige stellt, für bauseitige Verglasungsarbeit),
 =====
 Öffnungsrichtung: DIN LS nach innen öffnend
 =====
 ELEMENTEINSATZ FÜR DIE PR-FASSADE, KLEMMFALZ 51x19 MM DAZU FIXIEREN 3-SEITIG UMLAUFEND AM BLENDRAHMEN !
 =====
 DL (OIB2019) = 900 x 2300 MM
 =====
 Türbeschläge:
 3 Stk. Aufsatztürbänder 2-tlg. in Alu F1
 1 Stk. PANIK Riegelfallenschloß EN179/B
 1 Stk. Schließblech
 2 Stk. Türdrücker OGRO 8350V in Alu F1 (innen)
 2 Stk. Zylinderrosetten in Alu F1
 1 Stk. Einbau REED Kontakt
 1 Stk. Türschließer TS93B in Alu sillber
 (Montage bandseitig = innen)
 1 Stk. N-Gleitschiene in Alu F1
 Anschlagtüre:
 Mit thermisch getrennter Türschwelle auf dem fertigen Fußboden innen aufgesetzt.
 =====
 Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unterkonstruktion, ab Werk Matri am Brenner !



Zwischensumme: 30.341,86

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis €
		Übertrag		30.341,86
		Summe		30.341,86
		abzgl. 6,00 % Rabatt		1.820,51
		Gesamtbetrag netto		28.521,35
		zzgl. 20,00 % USt.		5.704,27
		Gesamtbetrag		€34.225,62

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 4 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

Die in Klammer gesetzten Preise stellen Varianten oder Optionen dar und sind nicht in der Gesamtsumme enthalten!

Es gelten unsere AGB's, diese sind unter www.muigg.at abrufbar!

Auf Grund der gesetzlichen Regelung weisen wir auf unsere Datenschutzerklärung (nachzulesen unter www.muigg.at/kontakt/datenschutzerklaerung) hin!

Wir bitten Sie, alle Details dieser Auftragsbestätigung sorgfältig zu prüfen und uns etwaige Differenzen unverzüglich mitzuteilen.
Ihr Stillschweigen werten wir als Ihr Einverständnis.

Bitte beachten Sie unseren Betriebsurlaub in KW 32 + 33/24