

Abhol-/Liefert. : 28.11.2024

Rekord Vomp GmbH - Au 4 8 - AT-6134 Vomp

Firma
SR. Schauraum GmbH
ARCHENEO Park 1b
Pass Thurn Strasse 23
6372 OBERNDORF/KITZBÜHEL
ÖSTERREICH

Bauvorhaben:
Kom. Hasenauer - Hannes Heim

UST-ID: ATU73878137

Auftrag : VBX41491

Vorgang : VV2401994

Belegdatum : 10.10.2024
Seite : 1 von 16

Bearbeiter:

Name : Markus Göttfried
Tel. : +43 5242 62600 DW 729
Mail : m.goettfried@rekord-fenster.com

Kundenkontakt:

Tel. : 05356/6033360
Mail : rechnung@schau-raum.com

Sehr geehrte/r Firma SR. Schauraum GmbH!

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Wir freuen uns, dass Sie sich für REKORD Fenster entschieden haben!

Sanierungsförderung für neue Fenster!

Der Fenstertausch (Einzelbauteilsanierung) für Private wird mit bis zu **€ 9.000** gefördert und die Handwerksleistung mit bis zu **€ 2.000**.

Mehr Info auf: <http://www.rekord-fenster.com/ratgeber/sanierungsbonus-2024/> sowie <https://handwerkerbonus.gv.at/>

Wir bestätigen:

- Alle Skizzen sind Innenansichten.
- Die Bilder dienen zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Produkten abweichen.
- REKORD-Produkte verfügen standardmäßig über folgende Ausführungen, wobei abweichende Werte in den Positionen angegeben werden:

Fenster/Balkontüre PRO ALU RAL7016FSM

- Kunststoffprofil Trocal 7-Kammernsystem, U_f bis zu 0,93 W/m²K
- Bautiefe: 94mm Rahmen, 116mm Rahmen und Flügel
- Aufgeklipste Aluschale nach RAL-Farbkarte, stumpfe Eckverbindungen
- Feuerverzinkte Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen
- Wärmeschutzverglasung 3-fach Glas mit einem U_g 0,5 W/m²K
- U_w bis zu 0,73 W/m²K, Schallschutz: R_w = 35dB, Warme Glaskante
- **Stock und Flügel innen Dekor Black Ulti Matt**, Fensterbankanschluss 35 mm
- **VV-Qualitätsbeschlag, Fenstergriffe in schwarz**
- Maßangaben sind Rahmenaußenmaße in Breite x Höhe

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322


Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -

Fenstergriffe schwarz
Kunststoff-Alu
Innen Dekor Black Ulti Matt
Außen Alu RAL 7016m

VV-Beschlag

inkl. Lieferung
Schmiedweg 4, 6385 Schwendt

Pos. 1



1 Stück

2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1770 mm x 935 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

Alu-Clip Stulp/innen Dekor

Rahmen verstärkt

G269 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD


Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar

Griff Standard Toulon Schwarz matt

1 Stück	725,23
1,770 m	
5,410 m	173,23
7,280 m	211,99
0,756 m	20,99
5,410 m	13,90
2 Stück	
3,640 m	
1,66 m²	
2 Stück	42,48
1 Stück	4,20

Gesamt 1 Stück 1.192,02

Pos. 2



1 Stück

1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis

RAM: 770 mm x 935 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

Übertrag: 1.192,02


REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			1.192,02
	2xSpacer Randverbund		
		1 Stück	341,25
	Sohlbankprofil 35mm	0,770 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	3,410 m	109,19
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	3,410 m	99,30
	Rahmen verstärkt	3,410 m	8,76
	G269 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
	Montagebohrung	2,640 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	0,72 m ²	
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	21,24
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,20
Gesamt 1 Stück			583,94

Pos. 3



1 Stück

2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1770 mm x 935 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78


Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	725,23
Sohlbankprofil 35mm	1,770 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,410 m	173,23
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	7,280 m	211,99
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	0,756 m	20,99
Rahmen verstärkt	5,410 m	13,90
G269 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	3,640 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,66 m ²	
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	42,48
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,20

Gesamt 1 Stück 1.192,02

Pos. 4



1 Stück

1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:Fixfeld

RAM: 1770 mm x 435 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Glas und Glasleisten Komplett verglasen!

Montage mit Maueranker

Übertrag: 2.967,98

REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			2.967,98
Entwässerung: Entwässerung nach vorne Rahmenbreite: 78 Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund			
	Sohlbankprofil 35mm	1 Stück	269,32
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	1,770 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	2 Stück	32,02
	G269 Gewerkllochabdichtung	3,540 m	113,35
	Montagebohrung	2 Stück	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB	2,640 m	
	(Ctr -7 dB) Serie 88MD	0,77 m ²	
Gesamt 1 Stück			414,69

Pos. 5

1 Stück



1tlg.Kunststoff Nebentüre innen aufgehend
inkl. Zylinder und Standarddrücker

Serie: 88MD

Beschlag:NT, links, innenöffnend, Griffhöhe: 1080.0 mm, Stocklichte Breite: 1008.0 mm, Stocklichte Höhe: 2078.0 mm

RAM: 1170 mm x 2185 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78, 26

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	1.449,69
Aluschwelle A341 für Türe	1,170 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,540 m	177,39
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,710 m	284,03
Purenit60 bis200mm 2-seitig gefräst	1,170 m	111,77
S004 Montagebügel mit Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	2 Stück	
Montagebohrung	5,540 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	2,56 m ²	
Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		
Türbänder	1 Stück	258,44
Simonswerk Schwarz matt	1 Stück	12,15
Drücker Liège Schwarz matt	1 Stück	11,88

Gesamt 1 Stück 2.305,35

Pos. 6

1 Stück

Übertrag: 5.688,02

REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -

Übertrag : 5.688,02



2tlg.Kunststoff Balkontüre mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, Griffhöhe: 1034.5 mm, Stocklichte Breite: 1608.0 mm, Stocklichte Höhe: 2059.0 mm, RS, Basis

RAM: 1770 mm x 2219 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts


2xSpacer Randverbund

Einlegeschwelle A674 für Tür	1,770 m	1.711,89
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	6,208 m	198,78
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	12,416 m	361,55
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	2,040 m	56,65
Purenit60 bis200mm 4-seitig gefräst	1,770 m	169,09
Rahmen verstärkt	7,978 m	20,50
S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen	2 Stück	
259/464		
Montagebohrung	6,208 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	3,92 m ²	
Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	42,48
Drehbegrenzer verdeckt	2 Stück	31,66
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,20
Muschelgriff Schwarz matt	1 Stück	2,82

Gesamt 1 Stück 2.599,62

Pos. 7

1 Stück



2tlg.Kunststoff Balkontüre mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, Griffhöhe: 1034.5 mm, Stocklichte Breite: 1608.0 mm, Stocklichte Höhe: 2059.0 mm, RS, Basis

RAM: 1770 mm x 2219 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Einlegeschwelle A674 für Tür	1,770 m	1.711,89
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	6,208 m	198,78
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	12,416 m	361,55
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	2,040 m	56,65
Purenit60 bis200mm 4-seitig gefräst	1,770 m	169,09
Rahmen verstärkt	7,978 m	20,50
S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen	2 Stück	
259/464		
Montagebohrung	6,208 m	

Übertrag: 8.287,64

REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			8.287,64
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	3,92 m²	
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	42,48
	Drehbegrenzer verdeckt	2 Stück	31,66
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,20
	Muschelgriff Schwarz matt	1 Stück	2,82
Gesamt 1 Stück			2.599,62

Pos. 8

1 Stück



1tlg.Kunststoff Balkontüre

Serie: 88MD

Beschlag: RS, Basis, Griffhöhe: 1034.5 mm, Stocklichte Breite: 908.0 mm,
Stocklichte Höhe: 2059.0 mm

RAM: 1070 mm x 2219 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts


2xSpacer Randverbund

Einlegeschwelle A674 für Tür	1 Stück	1.006,10
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	1,070 m	
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	5,508 m	176,37
Purenit60 bis150mm 4-seitig gefräst	6,578 m	278,45
Rahmen verstärkt	1,070 m	79,20
S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen	6,578 m	16,91
259/464	2 Stück	
Montagebohrung	2 Stück	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	5,508 m	
	2,37 m²	
Türe sperrbar (PZ-Verschluss)	1 Stück	246,09
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	21,24
Drehbegrenzer verdeckt	1 Stück	15,83
Griffgarnitur für Rolladen Toulon Schwarz matt	1 Stück	44,34

Gesamt 1 Stück 1.884,53

Pos. 9

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag: RS, Basis

RAM: 770 mm x 905 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Übertrag: 12.771,79


REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			12.771,79
	Sohlbankprofil 35mm	1 Stück	339,03
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	0,770 m	
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	3,350 m	107,27
	Rahmen verstärkt	3,350 m	97,55
	G269 Gewerklochabdichtung	3,350 m	8,61
	Montagebohrung	2 Stück	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,580 m	
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	21,24
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,20
Gesamt 1 Stück			577,90

Pos. 10

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag: Fixfeld

RAM: 1770 mm x 1575 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Glas und Glasleisten Komplett verglasen!

Montage mit Maueranker

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

G269 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

VSG EN beschichtet 6mm

1 Stück 646,76

1,770 m

6,690 m 214,21

2 Stück

4,920 m


2,79 m²

2,79 m² 149,46

Gesamt 1 Stück 1.010,43

Pos. 11

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag: RS, Basis

RAM: 770 mm x 905 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

1 Stück 339,03

Übertrag: 14.360,12


REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			14.360,12
	Sohlbankprofil 35mm	0,770 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	3,350 m	107,27
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	3,350 m	97,55
	Rahmen verstärkt	3,350 m	8,61
	G269 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
	Montagebohrung	2,580 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1 Stück	
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	21,24
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,20
Gesamt 1 Stück			577,90

Pos. 13



1 Stück

2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1770 mm x 1195 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78


Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	802,25
Sohlbankprofil 35mm	1,770 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,930 m	189,88
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	8,320 m	242,28
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	1,016 m	28,21
Rahmen verstärkt	5,930 m	15,24
G269 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	4,160 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,12 m ²	
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	42,48
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,20

Gesamt 1 Stück 1.324,54

Pos. 14



1 Stück

1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:Fixfeld

RAM: 2370 mm x 1335 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Glas und Glasleisten Komplett verglasen!

Montage mit Maueranker

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Übertrag: 16.262,56

REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			16.262,56
	Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund	1 Stück	596,21
	Sohlbankprofil 35mm	2,370 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	7,410 m	237,27
	G269 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
	Montagebohrung	5,040 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	3,16 m ²	
Gesamt 1 Stück			833,48

Pos. 15

1 Stück



2tlg.Hebeschiebetür Schema A

Serie: 88

Beschlag:HS300 GS Sch. A, FF HS

RAM: 3870 mm x 2330 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Rahmenbreite: 65, 50

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Hebeschiebe Griffmuschel außen


Hebeschiebe mit Hebel innen

	1 Stück	6.384,06
Purenit175 bis 200mm 1seitig gefräßt	3,870 m	785,38
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	8,530 m	404,75
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	17,060 m	760,02
Montagebohrung	4,660 m	
Montagebohrung mit Dübelkammeradapter	3,870 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 33dB (Ctr -5 dB) Serie 88PD	9,02 m ²	
Hebeschiebe Griff innen Schwarz	1 Stück	12,62
Hebeschiebe Sichtbeschlagsfarbe außen Schwarz	1 Stück	3,60

Gesamt 1 Stück 8.350,43

Pos. 16

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:Fixfeld

RAM: 2970 mm x 2150 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Glas und Glasleisten Komplett verglasen!

Montage mit Maueranker

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Übertrag: 25.446,47


REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
	Übertrag :		25.446,47
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	1 Stück	2.438,05
	Purenit60 bis250mm 4-seitig gefräst	10,240 m	327,88
	G269 Gewerklohabdichtung	2,970 m	361,54
	S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen	2 Stück	
	259/464	2 Stück	
	Montagebohrung	7,270 m	
	0.6 W/m2k 3-fach Absturzsichere-Verglasung, 1xVSG	6,39 m ²	
	(Aussen), 2xESG (Mittig, Innen), Fensterschallschutz Rw 44dB		
	(Ctr -4 dB)		
	Aufpreis Sondergröße für große Elemente	1 Stück	88,12
	Gesamt 1 Stück		3.215,59

Pos. 17

1 Stück



2tlg.Kunststoff Balkontüre mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, Griffhöhe: 1034.5 mm, Stocklichte Breite: 1798.0 mm, Stocklichte Höhe: 2014.0 mm, RS, Basis

RAM: 1960 mm x 2174 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	1.792,28
Einlegeschwelle A674 für Tür	1,960 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	6,308 m	201,98
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	12,616 m	367,38
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	1,995 m	55,40
Purenit60 bis200mm 4-seitig gefräst	1,960 m	187,24
Rahmen verstärkt	8,268 m	21,25
S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen	2 Stück	
259/464		
Montagebohrung	6,308 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	4,26 m ²	
Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	42,48
Drehbegrenzer verdeckt	2 Stück	31,66
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,20
Muschelgriff Schwarz matt	1 Stück	2,82

Gesamt 1 Stück 2.706,69

Pos. 18


1 Stück

Übertrag: 31.368,75


REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			31.368,75
	1tlg.Kunststoff Balkontüre		
	Serie: 88MD		
	Beschlag:LS, Basis, Griffhöhe: 1034.5 mm, Stocklichte Breite: 1008.0 mm, Stocklichte Höhe: 2014.0 mm		
	RAM: 1170 mm x 2174 mm		
	Element außen RAL 7016 FS		
	Element innen Black Ulti Matt		
	Entwässerung: Entwässerung nach vorne		
	Rahmenbreite: 78		
	Montagebohrung: oben, links, rechts		
	2xSpacer Randverbund		
		1 Stück	1.052,89
	Einlegeschwelle A674 für Tür	1,170 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,518 m	176,69
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,688 m	194,75
	Purenit60 bis200mm 4-seitig gefräst	1,170 m	111,77
	Rahmen verstärkt	6,688 m	17,19
	S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen	2 Stück	
	259/464		
	Montagebohrung	5,518 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,54 m ²	
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	21,24
	Drehbegrenzer verdeckt	1 Stück	15,83
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,20
	Muschelgriff Schwarz matt	1 Stück	2,82
Gesamt 1 Stück			1.597,38

Pos. 19



1 Stück

2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1670 mm x 905 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	686,75
Sohlbankprofil 35mm	1,670 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,150 m	164,90
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,960 m	202,68
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	0,726 m	20,16
Rahmen verstärkt	5,150 m	13,24
G269 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	3,480 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,52 m ²	
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	42,48
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,20

Übertrag: 32.966,13

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Auftrag : VBX41491, vom 10.10.2024 / MG
Seite 12 von 16

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			32.966,13
Gesamt 1 Stück			1.134,41

Pos. 20	1 Stück		
XX-LIEF-BAUS-MKRA	Lieferung auf Baustelle mit LKW-Kran		
	(zu Pos.:)		
		1 PA	578,59
Gesamt 1 PA			578,59

Pos. 21	1 Stück		
SUMM-UMFA	SUMME-UMFANG		
	(zu Pos.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)		
		120,880 lfm	
Gesamt 120,880 lfm			0,00

Summe der Positionen		34.679,13
Händlerrabatt	-39,00 %	-13.524,86
Zusatzrabatt	-18,00 %	-3.807,77
Summe Netto		17.346,50
MwSt	20,00 %	3.469,30
Summe Brutto		20.815,80

Zahlungsbedingungen:

80% Anzahlung bei Auftragserteilung, Restzahlung ohne Abzug bei Abholung.

Zahlungsanweisung



Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten und Spesen in unserem Eigentum.
Die angeführten Preise verstehen sich ab Vomp ohne Montage.

Bankverbindung

- Bankverbindung: **Raika Regionalbank Schwaz eGen**
IBAN: **AT10 3632 2000 0302 0989**
BIC: **RZTIAT22322**

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

- Gerichtsstand **Innsbruck**

Lieferzeiten

Die Lieferfristen beginnen ab Einlangen der Anzahlung. Durch Lieferengpässe unserer Material-Zulieferer kann es zu eingeschränkter Verfügbarkeit und somit zu Lieferverzögerungen unserer Elemente kommen. Eventuelle Mehrkosten (z.B. Verzugskosten) werden von REKORD Fenster nicht übernommen.

Auftragsdurchführung

Die Auftragsdurchführung hat innerhalb von 1 Monat ab Auftragserteilung zu erfolgen. Da die Entwicklung der Preissituation äußerst schwierig einzuschätzen ist, behalten wir uns Änderungen der Konditionen (insbesondere Preis) vor. Bei Auftragsstornierung werden 10% der Auftragssumme je Auftrag verrechnet.

Ausmessen & Montage

Sie wollen das Ausmessen und die Montage nicht selbst erledigen? Sicherlich gibt es auch in ihrer Nähe ein selbständiges Montageunternehmen, dem Sie den Auftrag erteilen können.

Nur eine normgerechte Montage schützt zuverlässig vor Bauschäden. Achten Sie daher bitte bei der Montage auf die Ausführung gemäß ÖNORM B 5320 und die Richtlinie ARGE-Fensterbank bzw. Richtlinie Bauwerksabdichtung. Vom AG ist grundsätzlich ein tauglicher Untergrund lt. ÖNORM B5320 herzustellen.

Der fachgerechte Einbau und die Wartung sollten nur durch befugtes Fachpersonal erfolgen! Aus Sicherheitsgründen sind das Aushängen des Fensterflügels und das Einstellen der Fensterbeschläge nur von befugtem Fachpersonal auszuführen. Ansonsten verfallen alle wie immer gearteten Ansprüche auf Grund mangelnder Funktion der Fenster. Weitere Informationen erhalten Sie von unseren Mitarbeitern.

20 Jahre Garantie auf Fenster und Türen für Privatkunden innerhalb Österreich

Aktivieren Sie die 20 Jahre Garantie auf Fenster und Türen online unter www.rekord-fenster.com/20-jahre-garantie.

Bei fachgerechtem Einbau garantieren wir Ihnen 20 Jahre Mangelfreiheit (Leistungsgarantie), soweit kein Drittverschulden vorliegt. Das erste Service ist kostenlos.

Leih-LKW & Lagerung

Für die Lieferung Ihrer Fenster stellen wir Ihnen je nach Verfügbarkeit gratis einen Leih-LKW zur Verfügung (nach Vereinbarung).

Wir lagern Ihre Produkte kostenlos 14 Tage (nach Fertigstellung).

Darüber hinaus verrechnen wir für die Lagerung 1% des Auftragswertes pro Woche.



Ich bin damit einverstanden, dass mir REKORD Fenster Informationen und Werbung aus den Bereichen Fenster, Türen sowie Sonnen- und Insektenschutz zusendet.

Weiters bin ich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten von REKORD Fenster gespeichert und zu Marketingzwecken jeglicher Art verwendet werden können und die Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen. **Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.**

Herzliche Grüße

Ihr REKORD Fenster-Team

Auftrag erteilt am:

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Unterschrift:

Warenausgabe **Vomp** von

Mo-Fr 08:00-12:00 und 13:00-16:30 Uhr

Schauraum Vomp



Sind Sie mit uns zufrieden?

Mit Ihrem Feedback können wir uns laufend verbessern!
Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google!

Schauraum Zams



Sind Sie mit uns zufrieden?

Mit Ihrem Feedback können wir uns laufend verbessern!
Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google!

Schauraum Vomp

Au 48, 6134 Vomp

Tel.: +43 5242 - 62600-0, E-Mail: vomp@rekord-fenster.com

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 08:00 - 12:00 und 12:30 - 17:00 Uhr

Schauraum Zams

Unterer Auweg 2, 6511 Zams

Tel.: +43 664 88978834, E-Mail: zams@rekord-fenster.com

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 08:00 - 12:00 und 12:30 - 17:00 Uhr

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Technische Hinweise

- Glasqualität:
Die visuelle Qualität der angebotenen Verglasungen entspricht der ÖNORM EN1279-1, Ausgabe 2018-10-01.
- Spontanbruch Verglasungen:
Rekord Fenster schließt eine Haftung bei Glasspontanbrüchen infolge thermischer Belastung aus. Bei ESG-Gläsern kann die Gefahr von Spontanbrüchen minimiert werden, indem ein Heat-Soak-Test (Heißlagerungstest) durchgeführt wird. Dieser ist gesondert mit Ihrem Ansprechpartner bei Rekord zu vereinbaren. Wir empfehlen diesen ab 2m² Glasfläche auszuführen.
- Visuelle Qualität:
Die Visuelle Qualität der Bauelemente, Profiloberflächen usw. entspricht den österreichischen Qualitätsrichtlinien für „Fenster, Außentüren und Fensterfassaden“ - Ausgabe 2023 - Version 6.0
- Bauwerksabdichtung:
Die Herstellung der Bauwerksabdichtung bei bodentiefen Elementen (ÖNORM B3691-Planung und Ausführung von Dachabdichtungen und B3692-Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen) ist nicht Teil einer Fenstermontage lt. ÖNORM B5320 und keine Leistung von unserer Rekord Fenster. Der ordnungsgemäße Anschluss ist durch den Kunden sicherzustellen und ein entsprechend zugelassener Handwerksbetrieb zu konsultieren. Siehe „Richtlinie Bauwerksabdichtung Teil 1+2“
- OIB-Richtlinien:
Die Einhaltung der Mindestanforderung hinsichtlich Schall- und Wärmeschutzes wird mit Produkten von Rekord Fenster gewährleistet. Die Angaben beziehen sich auf die Prüfnormgröße. Etwaige außerordentliche Wärme- oder Schallschutzanforderungen sind durch den Kunden bekannt zu geben. Die Mindestanforderung an die Durchgangslichter von Türelementen ist durch den Kunden im Zuge der Auftragserteilung zu prüfen. Sofern absturzsichere Elemente/Verglasungen erforderlich sind, müssen diese durch den Kunden im Vorfeld bekannt gegeben werden und sind gegen Aufpreis erhältlich. Nachträgliche Beanstandungen zu den angeführten Punkten können wir leider nicht akzeptieren.
- Kondensatbildung
Um Kondensatbildung <<https://www.rekord-fenster.com/wissenswelt/kondensat>> vorzubeugen und zu minimieren sind zahlreiche Einflussfaktoren zu berücksichtigen, welche durch den Kunden mit seinem Planer im Vorfeld festgelegt werden müssen. Ein gesundes Nutzungs- und Lüftungsverhalten trägt ebenso massiv zur Verringerung bei. Wir verweisen dazu auch auf das Infoblatt „Kondensat“ im Download-Bereich und das Merkblatt „Kondenswasserbildung an Fenstern und Türen“. <https://www.rekord-fenster.com/wp-content/uploads/2021/06/MerkblattKondenwasserbildunganFensterundTren22082012_132089_DE.pdf>
- Schutz Bauphase:
Fenster sind hochwertige Bauprodukte mit feinmechanischen Beschlagssystemen und nachträglich veredelten Oberflächen. Um hier Funktion und Optik zu erhalten, müssen die Komponenten im Zuge des Ausbaus (Innen- und Aussenputz, Estriche, Baufeuchte usw.) geschützt werden. Der Schutz ist umgehend nach Fertigstellung der Arbeiten zu entfernen, um Kondensatschäden zu vermeiden.
- Außenfensterbänke:
Die fachgerechte Ausführung der Außenfensterbänke ist für die einwandfreie Funktion der schlagregendichten Ebene unumgänglich. Die Ausführung der Fensterbänke muss in enger Abstimmung mit Fenstermonteur, Fassadenhersteller und Fensterbanklieferant erfolgen. Die Koordinierungspflicht obliegt hier dem Kunden bzw. seinem Bevollmächtigten und ist rechtzeitig durchzuführen.
- Ausführung mit Aluminiumvorsatzschalen:
Fenster werden oftmals mit Aluminiumvorsatzschalen ausgeführt. Beachten Sie bitte, dass diese über eine Entwässerung verfügen und entsprechend in eine Gesamtentwässerung desisterelementes eingebunden werden müssen. Aluminiumvorsatzschalen weisen keine dichte Funktionsebene auf.
- Entwässerungsöffnungen:
Wird eine verdeckte Entwässerung des Fensters ausgeführt (auch Entwässerung nach unten bzw. indirekte Entwässerung) darf diese im Zuge der Folgegewerke wie Fensterbänke, Bodenbeläge etc. nicht verschlossen oder blockiert werden. Zwischen Fensterrahmen und Fensterbank muss mindestens ein Abstand von 5mm zur Wasserabführung vorliegen.
- Bedienung, Wartung und Pflege:
Auf der Rekord Homepage finden Sie im Downloadbereich zahlreiche nützliche Infos zu Verwendung, Pflege und

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Reinigung von Fenster- und Türelementen.

www.rekord-fenster.com/technikhinweise/