

Abhol-/Liefert. : 13.05.2026

Rekord Vomp GmbH - Au 48 - AT-6134 Vomp

Firma
SR. Schauraum GmbH
ARCHENEO Park 1b
Pass Thurn Strasse 23
6372 OBERNDORF/KITZBÜHEL
ÖSTERREICH

Bauvorhaben:
Kom. Dagn - Hannes Heim

UST-ID: ATU73878137

Auftrag : VBX60166

Vorgang : VV2600388

Belegdatum : 16.02.2026
Seite : 1 von 13

Bearbeiter:

Name : Markus Göttfried
Tel. : +43 5242 62600 DW 729
Mail : m.goettfried@rekord-fenster.com

Kundenkontakt:

Tel. : 05356/6033360
Mail : rechnung@schau-raum.com

Sehr geehrte/r Firma SR. Schauraum GmbH!

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Wir freuen uns, dass Sie sich für REKORD Fenster entschieden haben!

Wir bestätigen:

- Alle Skizzen sind Innenansichten.
- Die Bilder dienen zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Produkten abweichen.
- REKORD-Produkte verfügen standardmäßig über folgende Ausführungen, wobei abweichende Werte in den Positionen angegeben werden:

Fenster/Balkontüre PRO ALU RAL 7016FS

- Kunststoffprofil Trocal 7-Kammernsystem, Uf bis zu 0,93 W/m²K
- Bautiefe: 94mm Rahmen, 116mm Rahmen und Flügel
- Aufgeklipste Aluschale, stumpfe Eckverbindungen,
- über 10 hochwetterfeste REKORD-Standardfarben, Alu pulverbeschichtet - weitere auf Anfrage
- Feuerverzinkte Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen
- Wärmeschutzverglasung 3-fach Glas mit einem Ug 0,5 W/m²K
- Uw bis zu 0,73 W/m²K, Schallschutz: Rw = 35dB, Warme Glaskante
- **Stock und Flügel innen Dekor Irish Oak**, Fensterbankanschluss 35 mm
- **VV-Qualitätsbeschlag, Fenstergriffe in schwarz**
- Maßangaben sind Rahmenaußenmaße in Breite x Höhe

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
--------------------	----------------------	-------	----------------


**Fenstergriffe Schwarz
Kunststoff-Alu
Innen Dekor Irish Oak
Außen Alu RAL 7016FSm**

VV-Beschlag

**inkl. Lieferung
Dampffeld 11,
6380 St. Johann**

Arch.-Pos.: WC

Pos. 1



1 Stück

1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis

RAM: 860 mm x 1160 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

Rahmen verstärkt

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar

Griff Standard Toulon Schwarz matt

1 Stück 413,99

0,860 m

4,040 m 154,97

4,040 m 123,26

4,040 m 10,58

2 Stück

3,180 m

1,00 m²


1 Stück 22,63

1 Stück 4,79

Gesamt 1 Stück 730,22

Arch.-Pos.: WC

Pos. 2



1 Stück

1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:RS, Basis

RAM: 560 mm x 920 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Irish Oak

Übertrag: 730,22

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600


vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			730,22
Entwässerung: Entwässerung nach vorne Rahmenbreite: 78 Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund			
		1 Stück	337,29
	Sohlbankprofil 35mm	0,560 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	2,960 m	113,55
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	2,960 m	90,31
	Rahmen verstärkt	2,960 m	7,76
	G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
	Montagebohrung	2,400 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1 Stück	
	Voll verdecktliegender Beschlag Topstar	1 Stück	22,63
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
Gesamt 1 Stück			576,33

Arch.-Pos.: WZ

Pos. 3

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1560 mm x 1295 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	809,28
Sohlbankprofil 35mm	1,560 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,710 m	219,04
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	8,300 m	253,23
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	1,116 m	32,63
Rahmen verstärkt	5,710 m	14,96
G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	4,150 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,02 m²	
Voll verdecktliegender Beschlag Topstar	2 Stück	45,26
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79

Gesamt 1 Stück 1.379,19

Arch.-Pos.: Essen

Pos. 4

1 Stück


Übertrag: 2.685,74

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com


FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			2.685,74
	2tlg.Kunststoff Balkontüre mit standard Stulp Serie: 88MD Beschlag:LS, Basis, RS, BasisGriffhöhe: 1004.0 mm, Stocklichte Breite: 1838.0 mm, Stocklichte Höhe: 1979.0 mm RAM: 2000 mm x 2139 mm Element außen RAL 7016 FS Element innen Irish Oak Entwässerung: Entwässerung nach vorne Rahmenbreite: 78 Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund		
	Einlegeschwelle A674 für Tür Alu-Clip Rahmen/innen Dekor Alu-Clip Flügel/innen Dekor Alu-Clip Stulp/innen Dekor Purenit60 bis100mm 4-seitig gefräst Rahmen verstärkt Montagebohrung 0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD Flügellagerschiene Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar Drehbegrenzer verdeckt Griff Standard Toulon Schwarz matt Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück 2,000 m 6,278 m 12,556 m 1,960 m 2,000 m 8,278 m 6,278 m 4,28 m² 2 Stück 2 Stück 2 Stück 1 Stück 1 Stück	1.815,12 240,82 383,08 57,31 108,90 21,69 100,74 45,26 34,34 4,79 0,71
Gesamt 1 Stück			2.812,76

Achtung Keine Gewährleistung und Keine Garantie zu Pos.5 wegen Übergröße!

Arch.-Pos.: Essen

Pos. 5



1 Stück

1tlg.Kunststoff Fenster
Serie: 88MD
 Beschlag:
RAM: 3280 mm x 1445 mm
 Element außen RAL 7016 FS
 Element innen Irish Oak
Entwässerung: Entwässerung nach vorne
Rahmenbreite: 78
Montagebohrung: oben, links, rechts
 2xSpacer Randverbund

Purenit50 35mm 1seitig gefräst 88R	1 Stück	1.519,18
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	3,000 m	
G488 Gewerklochabdichtung	9,210 m	353,30
Rahmen verstärkt (V310)	2 Stück	
Montagebohrung	8,786 m	
	6,210 m	

Übertrag: 5.498,50

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com


FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
		Übertrag :	5.498,50
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	4,82 m²	
KU-SGXX	Aufpreis Sondergrößen (Kleinstelemente, Riesenelemente)	1 PA	96,62
		Gesamt 1 Stück	1.969,10

Arch.-Pos.: Küche

Pos. 6

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1560 mm x 1165 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund


	1 Stück	772,16
Sohlbankprofil 35mm	1,560 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,450 m	209,06
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	7,780 m	237,37
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	0,986 m	28,83
Rahmen verstärkt	5,450 m	14,28
G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	3,890 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,82 m²	
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	45,26
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79

Gesamt 1 Stück 1.311,75

Arch.-Pos.: Küche

Pos. 7

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:Fixfeld

RAM: 1560 mm x 1165 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	409,03
Sohlbankprofil 35mm	1,560 m	
	Übertrag:	8.779,35

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600


vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			8.779,35
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,450 m	209,06
	G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
	Montagebohrung	3,890 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,82 m ²	
Gesamt 1 Stück			618,09

Arch.-Pos.: Stiegenhaus

Pos. 8

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:Fixfeld

RAM: 1420 mm x 1435 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

1 Stück 426,15

1,420 m

5,710 m 219,04

2 Stück

4,290 m


2,04 m²

Gesamt 1 Stück 645,19

Arch.-Pos.: Zimmer 1

Pos. 9

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1560 mm x 1295 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

Alu-Clip Stulp/innen Dekor

Rahmen verstärkt

G488 Gewerklochabdichtung

1 Stück 809,28

1,560 m

5,710 m 219,04

8,300 m 253,23

1,116 m 32,63

5,710 m 14,96

2 Stück

Übertrag: 10.042,63

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600


vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			10.042,63
	Montagebohrung	4,150 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,02 m²	
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	45,26
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
Gesamt 1 Stück			1.379,19

Arch.-Pos.: Zimmer 2

Pos. 10

1 Stück



2tlg.Kunststoff Balkontüre mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, BasisGriffhöhe: 1004.0 mm, Stocklichte Breite: 1598.0 mm, Stocklichte Höhe: 1959.0 mm, RS, Basis

RAM: 1760 mm x 2119 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	1.673,08
Einlegeschwelle A674 für Tür	1,760 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,998 m	230,08
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	11,996 m	366,00
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	1,940 m	56,73
Purenit60 bis100mm 4-seitig gefräst	1,760 m	95,83
Rahmen verstärkt	7,758 m	20,33
Montagebohrung	5,998 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	3,72 m²	
Flügel lagerschiene	2 Stück	100,74
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	45,26
Drehbegrenzer verdeckt	2 Stück	34,34
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71

Gesamt 1 Stück 2.627,89

Arch.-Pos.: Zimmer 3

Pos. 11


1 Stück

Übertrag: 14.049,71

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com


FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			14.049,71
	2tlg.Kunststoff Balkontüre mit standard Stulp Serie: 88MD Beschlag:LS, Basis, RS, BasisGriffhöhe: 1004.0 mm, Stocklichte Breite: 1598.0 mm, Stocklichte Höhe: 1959.0 mm RAM: 1760 mm x 2119 mm Element außen RAL 7016 FS Element innen Irish Oak Entwässerung: Entwässerung nach vorne Rahmenbreite: 78 Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund	1 Stück	1.673,08
	Einlegeschwelle A674 für Tür Alu-Clip Rahmen/innen Dekor Alu-Clip Flügel/innen Dekor Alu-Clip Stulp/innen Dekor Purenit60 bis100mm 4-seitig gefräst Rahmen verstärkt Montagebohrung 0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD Flügellagerschiene Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar Drehbegrenzer verdeckt Griff Standard Toulon Schwarz matt Muschelgriff F9 stahlfarbig	1,760 m 5,998 m 11,996 m 1,940 m 1,760 m 7,758 m 5,998 m 3,72 m² 2 Stück 2 Stück 2 Stück 1 Stück 1 Stück	230,08 366,00 56,73 95,83 20,33 100,74 45,26 34,34 4,79 0,71
Gesamt 1 Stück			2.627,89

Arch.-Pos.: Bad

Pos. 12

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis

RAM: 660 mm x 950 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

Rahmen verstärkt

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar

1 Stück	346,30
0,660 m	
3,220 m	123,52
3,220 m	98,24
3,220 m	8,44
2 Stück	
2,560 m	
1 Stück	
1 Stück	22,63

Übertrag: 16.677,60

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600


vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			16.677,60
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
Gesamt 1 Stück			603,92

Arch.-Pos.: Bad

Pos. 13

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:RS, Basis

RAM: 660 mm x 950 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

Rahmen verstärkt

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar

Griff Standard Toulon Schwarz matt

1 Stück 346,30

0,660 m

3,220 m 123,52

3,220 m 98,24

3,220 m 8,44

2 Stück

2,560 m

1 Stück

1 Stück 22,63

1 Stück 4,79


Gesamt 1 Stück 603,92

Pos.14 Kunststoff Weiß/Weiß

Arch.-Pos.: Kellerfenster

Pos. 14

3 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis

RAM: 1070 mm x 750 mm

Element innen Weiss

Element außen Weiss

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Griff Standard Weiß

Sohlbankprofil 20mm

G268 Gewerklochabdichtung

1 Stück 383,79

1,070 m

2 Stück

Übertrag: 17.885,44

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Auftrag : VBX60166, vom 16.02.2026 / MG
Seite 10 von 13

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
		Übertrag :	17.885,44
	Montagebohrung	2,570 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB	0,80 m²	
	(Ctr -7 dB) Serie 88MD		
	Schwerlastbeschlag	1 Stück	3,51
		1 Stück	387,30
		Gesamt 3 Stück	1.161,90

Arch.-Pos.: Lieferung

Pos. 15	1 Stück		
XX-LIEF-BAUS-MKRA	Lieferung auf Baustelle mit LKW-Kran		
	(zu Pos.:)		
		1 PA	517,69
		Gesamt 1 PA	517,69

Arch.-Pos.: Umfang

Pos. 16	1 Stück		
SUMM-UMFA	SUMME-UMFANG		
	(zu Pos.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)		
		86,920 lfm	
		Gesamt 86,920 lfm	0,00

Summe der Positionen		19.565,03
Händlerrabatt	-39,00 %	-7.630,36
Zusatzrabatt	-5,00 %	-596,73
Summe Netto		11.337,94
MwSt	20,00 %	2.267,59
Summe Brutto		13.605,53

Zahlungsbedingungen:

innerhalb 21 Tage ab Re. Datum 4% Skonto (- 544,22 €)
oder 30 Tage ohne Abzug einschließlich Prüffrist
Zahlbetrag abzügl. Skonto **13.061,31 €**

Zahlungsanweisung



REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten und Spesen in unserem Eigentum.

Die angeführten Preise verstehen sich ab Vomp ohne Montage.

Bankverbindung

- Bankverbindung: **Raika Regionalbank Schwaz eGen**
Empfängername: **REKORD Vomp GmbH**
IBAN: **AT10 3632 2000 0302 0989**
BIC: **RZTIAT22322**
- Gerichtsstand **Innsbruck**

20 Jahre Hersteller-Garantie auf Fenster und Türen für Privatkunden innerhalb Österreich

Bei fachgerechtem Einbau garantiert der Hersteller 20 Jahre volle Funktionalität der Fenster und Türen in Bezug auf:

GLAS: Nichtanlaufen des Scheibenzwischenraumes der Isoliergläser

BESCHLAG: Volle Funktionalität der Beschläge

PROFIL: Volle Funktionalität und maßgerechte Formgestaltung

Garantiegeber für Fenster und Türen:

REKORD Vomp GmbH, Au 48, A-6134 Vomp

Aktivieren Sie die 20 Jahre Hersteller-Garantie auch online unter www.rekord-fenster.com/20-jahre-garantie.
Das erste Service innerhalb von 2 Jahren ist kostenlos.

Lieferzeiten

Die Lieferfristen beginnen ab Einlangen der Anzahlung. Durch Lieferengpässe unserer Material-Zulieferer kann es zu eingeschränkter Verfügbarkeit und somit zu Lieferverzögerungen unserer Elemente kommen. Eventuelle Mehrkosten (z.B. Verzugskosten) werden von REKORD Fenster nicht übernommen.

Auftragsdurchführung

Die Auftragsdurchführung hat innerhalb von 1 Monat ab Auftragserteilung zu erfolgen.

Da die Entwicklung der Preissituation äußerst schwierig einzuschätzen ist, behalten wir uns Änderungen der Konditionen (insbesondere Preis) vor. Bei Auftragsstornierung werden 10% der Auftragssumme je Auftrag verrechnet.

Ausmessen & Montage

Sie wollen das Ausmessen und die Montage nicht selbst erledigen? Sicherlich gibt es auch in ihrer Nähe ein selbständiges Montageunternehmen, dem Sie den Auftrag erteilen können.

Nur eine normgerechte Montage schützt zuverlässig vor Bauschäden. Achten Sie daher bitte bei der Montage auf die Ausführung gemäß ÖNORM B 5320 und die Richtlinie ARGE-Fensterbank bzw. Richtlinie Bauwerksabdichtung. Vom AG ist grundsätzlich ein tauglicher Untergrund lt. ÖNORM B5320 herzustellen.

Der fachgerechte Einbau und die Wartung sollten nur durch befugtes Fachpersonal erfolgen! Aus Sicherheitsgründen sind das Aushängen des Fensterflügels und das Einstellen der Fensterbeschläge nur von befugtem Fachpersonal auszuführen. Ansonsten verfallen alle wie immer gearteten Ansprüche auf Grund mangelnder Funktion der Fenster. Weitere Informationen erhalten Sie von unseren Mitarbeitern.

Leih-LKW & Lagerung

Für die Lieferung Ihrer Fenster stellen wir Ihnen je nach Verfügbarkeit gratis einen Leih-LKW zur Verfügung (nach Vereinbarung).

Wir lagern Ihre Produkte kostenlos 14 Tage (nach Fertigstellung).

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Darüber hinaus verrechnen wir für die Lagerung 1% des Auftragswertes pro Woche.



Ich bin damit einverstanden, dass mir REKORD Fenster Informationen und Werbung aus den Bereichen Fenster, Türen sowie Sonnen- und Insektenschutz zusendet.

Weiters bin ich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten von REKORD Fenster gespeichert und zu Marketingzwecken jeglicher Art verwendet werden können und die Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen. **Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.**

Herzliche Grüße

Ihr REKORD Fenster-Team

Auftrag erteilt am:

Unterschrift:

Warenausgabe **Vomp** von

Mo-Fr 08:00-12:00 und 13:00-16:30 Uhr

Schauraum Vomp



Sind Sie mit uns zufrieden?

Mit Ihrem Feedback können wir uns laufend verbessern!
Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google!

Schauraum Zams



Sind Sie mit uns zufrieden?

Mit Ihrem Feedback können wir uns laufend verbessern!
Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google!

Schauraum Vomp

Au 48, 6134 Vomp

Tel.: +43 5242 - 62600-0, E-Mail: vomp@rekord-fenster.com

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 08:00 - 12:00 und 12:30 - 17:00 Uhr

Schauraum Zams

Unterer Auweg 2, 6511 Zams

Tel.: +43 664 88978834, E-Mail: zams@rekord-fenster.com

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 08:00 - 12:00 und 12:30 - 17:00 Uhr

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Technische Hinweise

- Glasqualität:
Die visuelle Qualität der angebotenen Verglasungen entspricht der ÖNORM EN1279-1, Ausgabe 2018-10-01.
- Spontanbruch Verglasungen:
Rekord Fenster schließt eine Haftung bei Glasspontanbrüchen infolge thermischer Belastung aus. Bei ESG-Gläsern kann die Gefahr von Spontanbrüchen minimiert werden, indem ein Heat-Soak-Test (Heißlagerungstest) durchgeführt wird. Dieser ist gesondert mit Ihrem Ansprechpartner bei Rekord zu vereinbaren. Wir empfehlen diesen ab 2m² Glasfläche auszuführen.
- Visuelle Qualität:
Die Visuelle Qualität der Bauelemente, Profiloberflächen usw. entspricht den österreichischen Qualitätsrichtlinien für „Fenster, Außentüren und Fensterfassaden“ - Ausgabe 2023 - Version 6.0
- Bauwerksabdichtung:
Die Herstellung der Bauwerksabdichtung bei bodentiefen Elementen (ÖNORM B3691-Planung und Ausführung von Dachabdichtungen und B3692-Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen) ist nicht Teil einer Fenstermontage lt. ÖNORM B5320 und keine Leistung von Rekord Fenster. Der ordnungsgemäße Anschluss ist durch den Kunden sicherzustellen und ein entsprechend zugelassener Handwerksbetrieb zu konsultieren. Siehe „Richtlinie Bauwerksabdichtung Teil 1+2“
- OIB-Richtlinien:
Die Einhaltung der Mindestanforderung hinsichtlich Schall- und Wärmeschutzes wird mit Produkten von Rekord Fenster gewährleistet. Die Angaben beziehen sich auf die Prüfnormgröße. Etwaige außerordentliche Wärme- oder Schallschutzanforderungen sind durch den Kunden bekannt zu geben. Die Mindestanforderung an die Durchgangslichter von Türelementen ist durch den Kunden im Zuge der Auftragserteilung zu prüfen. Sofern absturzsichere Elemente/Verglasungen erforderlich sind, müssen diese durch den Kunden im Vorfeld bekannt gegeben werden und sind gegen Aufpreis erhältlich. Nachträgliche Beanstandungen zu den angeführten Punkten können wir leider nicht akzeptieren.
- Kondensatbildung
Um Kondensatbildung <<https://www.rekord-fenster.com/wissenswelt/kondensat>> vorzubeugen und zu minimieren sind zahlreiche Einflussfaktoren zu berücksichtigen, welche durch den Kunden mit seinem Planer im Vorfeld festgelegt werden müssen. Ein gesundes Nutzungs- und Lüftungsverhalten trägt ebenso massiv zur Verringerung bei. Wir verweisen dazu auch auf das Infoblatt „Kondensat“ im Download-Bereich und das Merkblatt „Kondenswasserbildung an Fenstern und Türen“. <https://www.rekord-fenster.com/wp-content/uploads/2021/06/MerkblattKondenwasserbildunganFensterundTuren22082012_132089_DE.pdf>
- Schutz Bauphase:
Fenster sind hochwertige Bauprodukte mit feinmechanischen Beschlagssystemen und nachträglich veredelten Oberflächen. Um hier Funktion und Optik zu erhalten, müssen die Komponenten im Zuge des Ausbaus (Innen- und Aussenputz, Estriche, Baufeuchte usw.) geschützt werden. Der Schutz ist umgehend nach Fertigstellung der Arbeiten zu entfernen, um Kondensatschäden zu vermeiden.
- Außenfensterbänke:
Die fachgerechte Ausführung der Außenfensterbänke ist für die einwandfreie Funktion der schlagregendichten Ebene unumgänglich. Die Ausführung der Fensterbänke muss in enger Abstimmung mit Fenstermonteur, Fassadenhersteller und Fensterbanklieferant erfolgen. Die Koordinierungspflicht obliegt hier dem Kunden bzw. seinem Bevollmächtigten und ist rechtzeitig durchzuführen.
- Ausführung mit Aluminiumvorsatzschalen:
Fenster werden oftmals mit Aluminiumvorsatzschalen ausgeführt. Beachten Sie bitte, dass diese über eine Entwässerung verfügen und entsprechend in eine Gesamtentwässerung des Fensterelementes eingebunden werden müssen. Aluminiumvorsatzschalen weisen keine dichte Funktionsebene auf.
- Entwässerungsöffnungen:
Wird eine verdeckte Entwässerung des Fensters ausgeführt (auch Entwässerung nach unten bzw. indirekte Entwässerung) darf diese im Zuge der Folgegewerke wie Fensterbänke, Bodenbeläge etc. nicht verschlossen oder blockiert werden. Zwischen Fensterrahmen und Fensterbank muss mindestens ein Abstand von 5mm zur Wasserabführung vorliegen.
- Bedienung, Wartung und Pflege:
Auf der Rekord Homepage finden Sie im Downloadbereich zahlreiche nützliche Infos zu Verwendung, Pflege und Reinigung von Fenster- und Türelementen. www.rekord-fenster.com/technikhinweise/

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com